

หน้า 09 แผนภูมิแสดงเวลา

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู	188,950.81	1.3074	247,034.29	
	เนื้อนา				
	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				
	เงินประกันผลงานหัก -%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก - %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,034.29	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วนเก้าร้อยบาทถ้วน)		246,900.00	

(นายอเนก ชัยนาม)



บัญชีประมาณการ

แบบ ปร.4

โครงการ : ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ : พ.พ.05/2562


ปริมาณงาน : ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 82 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

สถานที่ : บ้านฝ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลโพ้นแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน้าที่ 1 / 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน / ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดินชุดและทรายรองพื้น								
1	ดินชุด	57.72	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,713.79	5,713.79	บัญชีค่าแรง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.40	ลบ.ม.	350.00	1,188.25	-	-	1,188.25	
	รวม				1,188.25		5,713.79	6,902.04	
	งานคอกบรีต								
3	คอนกรีตหยาบ	3.39	ลบ.ม.	1,700.00	5,763.00	398.00	1,349.22	7,112.22	บัญชีค่าแรง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	32.10	ลบ.ม.	1,750.00	56,175.00	306.00	9,822.60	65,997.60	บัญชีค่าแรง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
	รวม				61,938.00		11,171.82	73,109.82	
	งานเหล็ก								
5	RB ศก. 6 มม. SR 24	0.53880	ตัน	19,115.42	10,299.39	4,100.00	2,209.08	12,508.47	บัญชีค่าแรง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
6	RB ศก. 9 มม. SR 24	1.63630	ตัน	19,478.31	31,872.36	4,100.00	6,708.83	38,581.19	บัญชีค่าแรง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	65.25	กก.	47.90	3,125.48	-	-	3,125.48	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2"	11.64	ฟุต	831.78	9,681.92	-	-	9,681.92	
9	L50x50x4 มม. (18.4 กก./ม.)	21.60	ฟุต	457.94	9,889.98	-	-	9,889.98	
10	ค่าแรงงานเหล็กการที่ 8,9	753.55	กก.	-	-	10.00	7,535.54	7,535.54	บัญชีค่าแรง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
	รวม				64,869.12		16,453.45	81,322.57	

ลงชื่อ  ประมวลราคา

(นายอนุชา ชัยยันท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



บัญชีประมาณการ

แบบ ป.ร.4

โครงการ : ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ 3

ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ : พ.พ.05/2562

ปริมาณงาน : ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 82 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

สถานที่ : บ้านฝายชะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

แผ่นที่ 2 / 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าต้นทุน / ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไม้แบบ								
11	ไม้แบบ	31.04	ตร.ม.	420.00	13,036.80	133.00	4,128.32	17,165.12	บัญชีค่าแรง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
12	ไม้ครายัดแบบ 30%ของไม้แบบ	9.31	ลบ.ฟ.	420.00	3,911.04	-	-	3,911.04	
13	ตะปู	7.76	ก.ก.	34.58	268.34	-	-	268.34	
	รวม				17,216.18		4,128.32	21,344.50	
	งานสีน้ำมันกันสนิม								
14	สีน้ำมันกันสนิม	25.92	ตร.ม.	40.00	1,036.64	38.00	984.81	2,021.45	บัญชีค่าแรง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
15	ป้ายชั่วคราว	1.00	ป้าย	600.00	600.00			600.00	
16	ป้ายโครงการ								
	- แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.	1.00	แผ่น	1,364.49	1,364.49			1,364.49	
	- ท่อนเหล็ก ขนาด Ø 2"	1.00	ท่อน	831.78	831.78			831.78	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"	2.00	ท่อน	157.38	314.76			314.76	
	- สีนํ้ามัน (สีเขียว)	1.00	กระป๋อง	459.33	459.33			459.33	
	- สีนํ้ามัน (สีขาว)	1.00	กระป๋อง	120.00	120.00			120.00	
	- ค่าแรงทาสีน้ำ	8.16	ตร.ม.			38.00	310.08	310.08	บัญชีค่าแรง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60
	- ค่าแรงเขียนอักษร	1.00	ป้าย			250.00	250.00	250.00	
	รวม				4,727.00		1,294.89	6,271.89	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				149,938.55		38,762.26	188,950.81	

ลงชื่อ (นายอนุชา ชัยยอนนท์) ประธานราคา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

